

KOSZTORYS NAKŁADCZY

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU PIĘCIOODZIAŁOWYM W LUBANIU
INWESTOR : GMINA LUBANIE
ADRES INWESTORA : LUBANIE 28A 87-732 LUBANIE

DATA OPRACOWANIA : 25.07.2018

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł
Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25.07.2018

Data zatwierdzenia

Stanisław Sobieralski
upr. bud. w zakr. kierow., nadz. spec. konstr. bud.
nr UA-N-7342-5/89/92/WK
w specjalności Inst.-ir. z w zakresie sieci
WB Pz-NN-83/6-5/12/78 WK
CZŁONEK KLUBU BO/2304/01
PZITB Nr 281 Zrzesz. Kosz. z. Polskich nr 0442

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		KODY CPV				
1		45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby	m ²	0,000	0,00	0,00
d.1		45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali				
		45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego				
		45422000-1 Roboty ciesielskie				
		45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby				
		45113000-2 Roboty na placu budowy				
		45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali				
		45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego				
		45422000-1 Roboty ciesielskie				
		45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsługą operatorską				
		45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych				
		60180000-3 Wynajem pojazdów do transportu towarów wraz z kierowcą				

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		PRZYGOTOWANIE TERENU				
2	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 15 cm za pomocą spycharek	m ²	361,008	0,00	0,00
3	KNR 2-01 0125-05	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) bez darni z przerzutem - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²	361,008	0,00	0,00
4	KNR 4-04 1103-01	Ładowanie warstwy ziemi koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m ³	108,302	0,00	0,00
5	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie warstwy ziemi z terenu rozbiórki przy mechanicznym ładowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpozęty 1 km Krotność = 10	m ³	108,320	0,00	0,00
6	WYIND	Oplata na wysypisku	t	151,648	0,00	0,00
7	KNNR 1 0410-01	Umocnienie czaśzy i skarp składowisk oraz nasypów włókniną syntetyczną	m ²	361,008	0,00	0,00
8	KNR 2-31 0104-01 0104-02	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczenie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm	m ²	322,538	0,00	0,00
9	KNR-W 2-01 0308-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) kosz	dół.	24,000	0,00	0,00
10	KNR 2-23 0308-02	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu zwirowego o obj.0.3 m ³	m ³	2,624	0,00	0,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
3		ZAGOSPODAROWANIE TERENU				
11	kalkulacja własna	Ławki parkowe-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	4,000	0,00	0,00
12	kalkulacja własna	Urządzenie kosz na śmieci	szt	2,000	0,00	0,00
13	kalkulacja własna	Zestaw wspinaczkowy-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	1,000	0,00	0,00
14	kalkulacja własna	Huśtawka bocianie gniazdoc-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	1,000	0,00	0,00
15	kalkulacja własna	Stół piaskownica z pokrywą i parasolem-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	1,000	0,00	0,00
16	kalkulacja własna	Stolik piknikowy z parasolem dla małych dzieci-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	1,000	0,00	0,00
17	kalkulacja własna	Sprężynowiec-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	3,000	0,00	0,00
18	kalkulacja własna	Zestaw wielka forteca-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	1,000	0,00	0,00
19	kalkulacja własna	Piaskownica z pokrowcem-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	2,000	0,00	0,00
20	kalkulacja własna	Huśtawka podwójna z siedziskiem typu koszyk-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	1,000	0,00	0,00
21	kalkulacja własna	Huśtawka przeciwwaga drewniana bez odbojów-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	1,000	0,00	0,00
22	kalkulacja własna	Huśtawka podwójna z siedziskiem typu deska-zakup i montaż kalkulacja indywidualna	kpl.	1,000	0,00	0,00
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						0,00

Słownie: zero | 00/100 zł