



**URZĄD GMINY**  
87-732 L U B A N I E  
pow. włocławski

Lubanie 12.06.2014 r.

RIG.271.8.1.2014

**adresat**

**(wszyscy, którzy pobrali specyfikację  
istotnych warunków zamówienia)**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zgodnie art. 38 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Pzp) (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) do zamawiającego zostały wniesione, w terminie przed końcem dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, w postępowaniu na „**Remont - modernizacja i częściowa rozbudowa kanalizacji sanitarnej od narożnika działki nr 52/4 (przepompownia P-1) do narożnika działki nr 52/8 - etap I i od narożnika działki 52/8 do granicy działki 47/5 (przepompownia P-2) - etap II**”, niżej przytoczone pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1. Z uwagi na brak rzędnych na planie sytuacyjnym, prosimy o zamieszczenie profili podłużnych sieci dla etapu II.
2. W części opisowej projektu opis studni betonowych sugeruje montaż w drogach asfaltowych o dużym natężeniu ruchu, to jest zwieńczenie pierścieniem odcciążającym wraz z włazem typu D400. Zgodnie ze sztuką budowlaną i obowiązującymi normami studnie wykonywane w gruntach ornych są nieprzejezdne i powinny być wyniesione około 0,5 m powyżej terenu, dlatego nie stosuje się dla nich pierścieni odcciążających czy włazów 40T. Prosimy o potwierdzenie, że projektowane studnie nie będą umieszczane w pasie dróg asfaltowych i tym samym wykonawca będzie mógł stosować konus bez pierścienia odcciążającego oraz właz A15 zamiast D400.
3. Prosimy o udostępnienie przedmiaru robót w wersji edytowalnej.

---

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Rysunki profili podłużnych są zamieszczone na stronie Zamawiającego na której również zamieszczona jest Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (<http://bip.lubanie.kpsi.pl/index.php?id=345&p=106>)

Ad. 2. Należy zastosować rozwiązanie jak w projekcie.

Teren, na którym realizowane będzie przedmiotowe zadanie należy do osób prywatnych. Na etapie opracowania projektu budowlanego przeprowadzone były uzgodnienia z właścicielami gruntów, którzy jako jeden z warunków pozwolenia wejścia na teren., sugerowali aby studnie rewizyjne nie występowały ponad istniejącą rzędną terenu. Rozwiązanie projektowe zadania przystosowano do uzgodnień. Ponieważ lokalizacja kanału występuje na aktualnie uprawowym gruncie rolnym to zachodzi obawa że studnie rewizyjne mogą być zniszczone przez ciężki sprzęt rolniczy. Ponadto w ramach perspektywicznego planowania zakłada się że docelowo wzdłuż trasy kanału będzie droga /do obsługi infrastruktury technicznej, a być może budownictwa mieszkaniowego zgodnie z M.P.Z.P./

Ad. 3. Zamawiający nie posiada edytowalnej wersji przedmiaru robót.

Z up. WÓJTA  
  
Janina Mierzwicka  
Zastępca Wójta