

OPIS TECHNICZNY  
PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I SZLAKU  
PIESZEGO W MIEJSCOWOŚCI MIKANOWO i LUBANIE

Pas drogowy zlokalizowany na działkach Mikanowo nr 82 i Lubanie 142, znajduje się między drogami gminnymi nr 190148c Lubanie – Dąbrówka i nr 190150c Mikanowo A- Mikanowo B. Posiada szerokość 350-400cm. Po obu stronach znajduje się zwarta zabudowa, którą stanowią domki jednorodzinne.

#### STAN ISTNIEJĄCY

Istniejąca nawierzchnia wyprofilowana i wzmocniona kamieniem wapiennym, żuźlem przebiega w wydzielonym pasie drogowym. Obecnie pas drogowy **stanowiący skrót komunikacyjny między drogami gminnymi** nr 190 148c Lubanie – Dąbrówka i drogą nr 190150c Mikanowo A- Mikanowo B, na odcinku od km 0+000 do km 0+848 spełnia **funkcję ścieżki rowerowej i chodnika jednocześnie**. Zadrzewienie nie występuje.

#### STAN PROJEKTOWANY

Projektowaną ścieżkę rowerową wraz chodnikiem wpisano w istniejący wydzielony pas drogi na odcinku od km 0+000 do km 0+848. Zaprojektowano nawierzchnię szerokości 300cm z przeznaczeniem dla wspólnego korzystania przez pieszych (150cm) i rowerzystów - ścieżka rowerowa dla ruchu jednokierunkowego (150cm)

Zaprojektowano dwa typy konstrukcji:

Na odcinku od km 0+000 do km 0+008

- warstwa ścieralna gr.4cm z BA
- profilowanie masą MMA w ilości 50kg/m<sup>2</sup>
- podbudowa gr.25cm z kamienia wapiennego 0/63mm
- warstwa odcinająca gr.5cm z piasku
- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Na odcinku od km 0+010 do km 0+848 o konstrukcji

- kostka betonowa gr. 8cm szara prostokątna
- podsypka cem-piaskowa gr.3cm
- podbudowa betonowa C8-10 gr.17cm zdylatowana
- warstwa odcinająca gr.10cm z piasku
- profilowane, zagęszczone podłoże gruntowe

Od strony zewnętrznej, na zakończeniach ustawić opornik betonowy wtopiony 12x30cm na ławie betonowej z oporem C8-10

Spadek nawierzchni daszkowy 2%

#### ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne sprowadzają się do wykonania koryta w gruncie kat.III . Nadmiar gruntu należy wywieźć na odkład, bądź wbudować w pobocza. Pobocza z gruntu kat.III należy uformować, zagęścić i splantować

#### ODWODNIENIE

Z powodu braku kanalizacji deszczowej, zaprojektowano odwodnienie za pomocą spadków podłużnych i poprzecznych.

Przebudowa zrealizowana będzie w II etapach:

- I etap od km 0+000 do km 0+509
- II etap od km 0+509 do km 0+848

Dnia: 03.02.2014

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ i SZLAKU PIESZEGO**  
**W MIEJSCOWOŚCI MIKANOWO**  
**I ETAP OD KM 0+000 DO KM 0+509**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ILOŚĆ ROBÓT	
<b>I</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>(CPV 45111200-0)</b>		
1	KNR2-01 T.0119-0300 <b>D.01.01.01a</b> Wykonanie robót pomiarowych od km 0+000 do km 0+509	km	0.509
	KNR2-01 T.0119-0300 <b>D.01.01.01a</b> inventaryzacja powykonawcza j.w. od km 0+000 do km 0+509	km	0.509

<b>II</b>	<b>RÓŻNE</b> <b>(CPV 45233100-0)</b>	<b>ILOŚĆ</b> <b>ROBÓT</b>	
1	KNNR6 T.1305-0100 <b>D.03.02.01</b> Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót  - studnie rewizyjne teleskopowe śred.400mm (obudowa z kostki rozetowej) szt 7  - zasuwki szt 10 - studnie teletechniczne - szt 2  przełożenie przewodu teletechni- cznego na długości 120.00m na odl. do 1.00m poza proj. opornik (pobocze) z towarzyszącymi robotami ziemnymi ilość betonu: $0.05 \times 17 + 2 \times 0.10 = 1.05$	m3	1.05
		m	120.00
2	KNNR6 T.0705-0700 <b>D.07.01.01</b> Wykonanie oznakowania poziomego w postaci znaków , symboli farba chloro-kauczukową	m2	20.00

III	NAWIERZCHNIA SZLAKU PIESZEGO, ŚCIEŻKI (CPV 45233100-0)	ILOŚĆ ROBÓT	
1	KNNR6 T.0101-0300 analogia <b>D.04.01.01</b> Wykonanie koryta jezdni na głębokość 38cm od km 0+008 do km 0+848 $501.00 \times 3.00 = 1503.00$ od km 0+000 do km 0+008 $0.5 \times 8.00 \times (3.00 + 9.00) = 48.00$ razem: $1503.00 + 48.00 = 1551.00$	m2	1551.00
2	KNNR1 T.0201-1200 <b>D.04.01.01</b> Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km $0.38 \times 1551.00 = 589.38$	m3	589.38
3	KNNR6 T.0106-0500 <b>D.04.02.01</b> Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm na jezdni od km 0+008 do km 0+509	m2	1503.00
4	KNNR6 T.0109-0201 analogia <b>D.04.06.01.</b> Wykonanie podbudowy betonu C8-10 gr.17cm	m2	1503.00
5	KNNR6 T.0502-0301 <b>D.08.02.02</b> Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej (oś szerokości 20cm) oś od km 0+008 do km 0+509	m2	100.20
6	KNNR6 T.0502-0300 <b>D.08.02.02</b> Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej od km 0+008 do km 0+509 $1503.00 - 100.20 = 1402.80$	m2	1402.80
7	KNNR6 T.0401-0400 analogia <b>D.08.01.01</b> Ustawienie opornika betonowego 12x30cm wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym z C8-10 (w tym na odcinku 16.00m od km 0+360 do km 0+376 prawostronnie krawężnik wystający 5cm )	m	1007.00
8	KNNR6 T.0106-0500 <b>D.04.02.01</b> Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławę	m2	315.90
9	KNNR6 T.0112-0300 <b>D.04.04.04</b> Wykonanie warstwy podbudowy z ka - mienia wapiennego o ciągłym uziarnieniu (0-63mm) o grubości warstwy 25cm	m2	48.00
10	KNNR6 T.0108-0200 <b>D.05.03.05a</b> Profilowanie podbudowy warstwą min- asfaltowa MMA w ilości 50 kg/m2	Mg	2.40

	48.00x0.050=2.40		
11	KNNR6 T.1005-0600 <b>D.05.03.05a</b> Oczyszczenie podbudowy bitumicznej	m2	48.00
12	KNNR6 T.1005-0700 <b>D.05.03.05a</b> Skropienie podbudowy bitumem jw	m2	48.00
13	KNNR6 T.0309-0203 <b>D.05.03.05a</b> Wykonanie warstwy ścieralnej gr.4cm z BA AC8S50/70	m2	48.00
14	KNNR1 T.0503-0500 <b>D.06.03.01</b> Plantowanie poboczy w gruncie kat.III 509.00x2x1.00=1018.00	m2	1018.00

DNIA 2014.02.03

SPORZĄDZIŁ:

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**PRZEBUDOWA ŚCIEŻKI ROWEROWEJ i SZLAKU PIESZEGO**  
**W MIEJSCOWOŚCI MIKANOWO i LUBANIE**  
**II ETAP OD KM 0+509 DO KM 0+848**

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT	ILOŚĆ ROBÓT	
<b>I</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b> <b>(CPV 45111200-0)</b>		
1	KNR2-01 T.0119-0300 <b>D.01.01.01a</b> Wykonanie robót pomiarowych od km 0+509 do km 0+848	km	0.339
	KNR2-01 T.0119-0300 <b>D.01.01.01a</b> inventaryzacja powykowcza j.w. od km 0+509 do km 0+848	km	0.339

<b>II</b>	<b>RÓŻNE</b> <b>(CPV 45233100-0)</b>	<b>ILOŚĆ</b> <b>ROBÓT</b>	
1	KNNR6 T.1305-0100 <b>D.03.02.01</b> Regulacja wysokościowa urządzeń obcych znajdujących się w pasie robót  - studnie rewizyjne teleskopwe śred.400mm (obudowa z kostki rozetowej szt 6  - zasuwki szt 5  11x0.05=0.55	m3	0.55
2	KNNR6 T.0705-0700 <b>D.07.01.01</b> Wykonanie oznakowania poziomego w postaci znaków , symboli farba chloro-kauczukową	m2	10.00
3	KNNR6 T.0605-0301 <b>D.03.01.01</b> Wykonanie ścianek czołowych przepustu śr.400mm	szt	2

III	NAWIERZCHNIA SZLAKU PIESZEGO, ŚCIEŻKI (CPV 45233100-0)	ILOŚĆ ROBÓT	
1	KNNR6 T.0101-0300 analogia <b>D.04.01.01</b> Wykonanie koryta jezdni na głębokość 38cm od km 0+509 do km 0+848 339.00x3.00=1017.00	m2	1017.00
2	KNNR1 T.0201-1200 <b>D.04.01.01</b> Wywóz gruntu kat.III z koryta na odl. 1km 0.38x1017.00=386.46	m3	386.46
3	KNNR6 T.0106-0500 <b>D.04.02.01</b> Wykonanie warstwy odcinającej gr. 10cm na jezdni od km 0+509 do km 0+848	m2	1017.00
4	KNNR6 T.0109-0201analogia <b>D.04.06.01.</b> Wykonanie podbudowy betonu C8-10 gr.17cm	m2	1017.00
5	KNNR6 T.0502-0301 <b>D.08.02.02</b> Wykonanie nawierzchni z kostki beto-nowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej (oś szerokości 20cm) oś od km 0+509 do km 0+848 0.20x339.00=67.80	m2	67.80
6	KNNR6 T.0502-0300 <b>D.08.02.02</b> Wykonanie nawierzchni z kostki beto-nowej szarej gr. 8cm na podsypce cem- piaskowej od km 0+509 do km 0+848 1017.00-67.80=949.20	m2	949.20
7	KNNR6 T.0401-0400 analogia <b>D.08.01.01</b> Ustawienie opornika betonowego 12x30cm wtopionego na ławie z oporem zewnętrznym z C8-10 (w tym na odcinku 16.00m od km 0+360 do km 0+376 prawostronnie krawężnik wysta- jący 5cm )	m	679.00
8	KNNR6 T.0106-0500 <b>D.04.02.01</b> Wykonanie warstwy odcinającej gr.5cm pod ławę 681.00x0.30=204.30	m2	204.30
9	KNNR6 T.0503-0500 D.06.03.01 Plantowanie poboczy w gruncie kat.III 339.00x2x1.00=678.00	m2	678.00

DNIA 2014.02.03

SPORZĄDZIŁ: